


靖江市人民政府开发区0201-04-07地块规划条件



地块位置示意图

1:2000

0201-04

07

地块编号	地块面积(m ²)	用地性质	容积率	建筑密度(%)	绿地率(%)	建筑限高(米)
0201-04-07-1	11530	100102 (工业用地)	≥1.2	≥50	≥5 ≤7	24
0201-04-07-2	16147					
0201-04-07-3	353					
0201-04-07-4	5197					
0201-04-07-5	892					

图例

0201-04

地块编号

地块边界线

低层建筑最小离界距离控制线

多层建筑最小离界距离控制线

围墙线

道路

后退距离

主要出入口位置

P

停车场

停车位最低控制要求

类 别	小汽车	非机动车
工业厂房	0.3辆 / 100m ² 平方米	1.0辆 / 100m ² 平方米

土地使用及建筑管理导则

1、土地使用性质：工业用地；
建筑四址：见图；

2、用地面积：34119平方米【11530平方米（0201-04-07-1）、16147平方米（0201-04-07-2）、353平方米（0201-04-07-3）、5197平方米（0201-04-07-4）、892平方米（0201-04-07-5）】，五块地块须为同一受让人竞得并进行统一规划设计；

3、容积率：不小于1.2（其中保留建筑面积25855.92平方米，此建筑面积计入容积率）；

4、建筑密度：不小于50%；

5、建筑层次：低层（除特殊工艺外，不得建设单层厂房）、多层；建筑的体量、高度、布局、风格均应与周围环境相协调；

6、绿地率：不小于5%，不大于7%；

7、出入口：朝向新兴路；

8、停车泊位：详见上表；

9、配套设施：厕所、配电等配套设施结合车间、办公等一并考虑，如单独设置，不得超出建筑控制线；门卫可毗连围墙建设，但不得突出围墙线；办公生活用房的用地面积不大于总用地的7%；垃圾分类收集房按城管部门相关规定执行；

10、建筑退让：见图；
新兴路20米道路红线建筑后退15米建设；六助港路40米道路红线建筑后退30米建设；
如临路建围墙，透空围墙后退新兴路20米道路红线不少于5米、后退六助港路40米道路红线不少于25米；围墙退让部分作绿化和市政管线通道；

11、场地内管线包括：给水、雨水、污水、电力、信息、燃气、路灯、安全等，各类管线应全部地埋；

12、规划实施时应注意节能、节地、节水、节材等低碳生态的要求，办公生活用房按照绿色建筑标准要求设计建造；海绵城市要求、装配式建筑、绿色建筑按住建部门相关规定执行；

13、未尽事宜按《江苏省城市规划管理技术规定（2025年版）》、《建筑设计防火规范GB50016-2014》（2018年版）》、《泰州市区建设项目建筑面积计算办法（2025版）》【泰自然资规（2024）3号】、《民用建筑通用规范（GB55031-2022）》和《靖江市城乡规划管理规定（靖规〔2018〕23号）》（修订版）及有关规范执行；

14、本规划条件有效期为12个月。超过有效期出让土地使用权的，应当在出让前重新核定。

自然资靖开本部图则

(2026) 7 号

靖江市自然资源和规划局